

## ZALĄCZNIK NR 2

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Komentarz
1		CPV: 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
1 d.1	ST-02	KNNR 5 0719-08 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 7.1*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.100		
					RAZEM	7.100	
2 d.1	ST-02	KNNR 5 0720-06	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - płyty chodnikowe z demontażu 7.1*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.100		
					RAZEM	7.100	
3 d.1	ST-02	KNNR 5 0719-02	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca o grubości 16-20 cm 3.7*1+1.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.700		
					RAZEM	6.700	
4 d.1	ST-02	KNNR 5 0720-09	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki 6.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.700		
					RAZEM	6.700	
5 d.1	ST-02	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 20*0.4*0.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.400		
					RAZEM	6.400	
6 d.1	ST-02	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 20	m <sup>3</sup> m	 20.000		
					RAZEM	20.000	
			<b>Mnożnik przedmiaru</b>			*2	
						40.000	
7 d.1	ST-02	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur ostonowych z PCW 110 karbowane dwusienne 20	m m	 20.000		
					RAZEM	20.000	
8 d.1	ST-02	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV 1.5*2*1.5*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 9.000		
					RAZEM	9.000	
9 d.1	ST-02	KNNR 5 0723-02	Przeziery mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami 8	m m	 8.000		
					RAZEM	8.000	
2		CPV: 45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych				
10 d.2	ST-03	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel NA2XY-J 4x35mm <sup>2</sup> 34	m m	 34.000		
					RAZEM	34.000	
11 d.2	ST-03	KNNR 5 0605-06	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV 28	m m	 28.000		
					RAZEM	28.000	
12 d.2	ST-03	KNNR 5 0702-03	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 20*0.4*0.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.800		
					RAZEM	4.800	
13 d.2	ST-03	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 1	odc. odc.	 1.000		
					RAZEM	1.000	
14 d.2	ST-03	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000		
					RAZEM	1.000	
3		CPV: 45315700-5	Instalowanie stacji rozdzielczych				
15 d.3	ST-04	KNNR 9 0202-04	Wymiana skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 50-150 kg - skrzynka rozdzielcza ozn. NR1 zgodnie z dok. techniczną	szt.			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Komentarz
			1	szt.	1.000		
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>	
16	ST-04 d.3	KNNR 9 0202-04	Wymiana skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 50-150 kg - skrzynka rozdzielcza ozn. NR2 zgodnie z dok. techniczną	szt.			
			1	szt.	1.000		
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>	
17	ST-04 d.3	KNNR 9 0202-04	Wymiana skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 50-150 kg - skrzynka rozdzielcza ozn. NR3 zgodnie z dok. techniczną	szt.			
			1	szt.	1.000		
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>	
18	ST-04 d.3	KNNR 9 0202-04	Wymiana skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 50-150 kg - skrzynka rozdzielcza ozn. NR4 zgodnie z dok. techniczną	szt.			
			1	szt.	1.000		
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>	
19	SST d.3 04	wycena indywidualna	Obsługa geodezyjna, nadzory, opłaty, nadzór archeologiczny	szt.			
			1	szt.	1.000		
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>	